

森林土木工事写真撮影基準(案)

工種	写真管理項目				摘要		
	撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度			
山腹工	のり切工	土質等の判別	施工中	土質が変わる毎に1回	撮影頻度毎に1枚		
		法長、法勾配	施工後	出来形測定毎	撮影頻度毎に1枚		
	土留工	「岡山県土木工事共通仕様書 写真管理基準(案) 出来形管理写真撮影箇所一覧表」の類似工種の規定に準ずる。			撮影頻度毎に1枚	場所打擁壁工、石積(張)工、コンクリートブロック工、鋼製側壁工、ふとんかご、かご枠等	
	階段切付工	階段幅	施工後	1 施工箇所 に3回	撮影頻度毎に1枚		
	伏工	法長	施工後	1 施工箇所 に1回	撮影頻度毎に1枚		
	航空実播工	実播材料	配合時	適宜	撮影頻度毎に1枚		
		実播材料(使用量・空缶)	施工後	1回	撮影頻度毎に1枚		
積込、散布飛行状況		施工時	適宜	撮影頻度毎に1枚			
森林整備	共通	着手前	事業地の遠景(全景)、近景等の森林状況	着手前 (全景は施工団地毎に1回以上)	1回 撮影頻度毎に1枚	全景が1枚に撮影できない場合は、つなぎ写真か複数箇所からの写真	
		完成	着手前と同一箇所からの遠景、近景及び各工種毎の施工箇所の代表的なものの局部写真	完了後	1回	撮影頻度毎に1枚	全景が1枚に撮影できない場合は、つなぎ写真か複数箇所からの写真とし、施工前後で対比できる写真も含む
		施工状況	代表的箇所の各作業毎の状況	施工前 施工中 施工後	適宜	撮影頻度毎に1枚	工種、作業毎に設計図書、仕様書等の諸基準に従い施工していることが確認できるもの
	植栽	苗木(規格、測定状況)	着手前	適宜	撮影頻度毎に1枚		
		仮植(仮植地全景、仮植状況)	施工後	適宜	撮影頻度毎に1枚	仮植地の立地状況、苗木の仮植状況(遠景・近景)が判るもの	
		地拵え	施工後	適宜	撮影頻度毎に1枚	刈払い及び集積(棚積み)の状況	
		植穴の状況	施工中	適宜	撮影頻度毎に1枚	植穴規格、土壌状態、石礫や根の混入がない状況	
		施肥	施肥状況	施工中	適宜	撮影頻度毎に1枚	肥料の配置、撒布位置が判るものも含める
	肥料(使用量・空袋)		施工後	1回	撮影頻度毎に1枚	残量が生じた袋の残量(使用量)が判るものも含める	
	保育	下刈り	施工中	適宜	撮影頻度毎に1枚	使用機械、手刈りの状況も含める	
		つる切り	施工前	適宜	撮影頻度毎に1枚	樹幹等へのつるの巻き付き状況	
		本数調整伐・除伐	施工中	適宜	撮影頻度毎に1枚	伐倒木の処理、集積、安定状況等の林内での整理状況	
		枝落し	施工中	適宜	撮影頻度毎に1枚	機械器具の使用状況、切り口の状況等が判るものも含める	
		追肥	追肥状況	施工中	適宜	撮影頻度毎に1枚	肥料の配置、撒布位置が判るものも含める
			肥料(使用量・空袋)	施工後	1回	撮影頻度毎に1枚	残量が生じた袋の残量(使用量)が判るものも含める